



**Российская Федерация
Томская область
Дума городского округа Стрежевой**

РЕШЕНИЕ

04.07.2007

№243

Об утверждении отчета об исполнении городской целевой Программы «Модернизация основных фондов коммунального комплекса г. Стрежевого на 2006-2010гг.» за 2006 год

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Стрежевой от 17.05.2006 № 110 «Об утверждении городской целевой Программы «Модернизация основных фондов коммунального комплекса г. Стрежевого на 2006-2010гг.», на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой Программы «Модернизация основных фондов коммунального комплекса г. Стрежевого на 2006-2010гг.» за 2006 год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой: <http://admstrj.tomsk.ru>.

Председатель Думы городского округа

Мэр городского округа Стрежевой

_____ В.М. Харахорин

_____ А.В. Трошин

Приложение
к решению Думы городского
округа Стрежевой
от 04.07.2007 № 243

ОТЧЕТ
об исполнении городской целевой Программы
«Модернизация основных фондов коммунального комплекса г. Стрежевой на 2006 – 2010 гг.»
за 2006 год

Мероприятия по техническому перевооружению, модернизации и реконструкции основных фондов коммунального хозяйства города, с внедрением энергосберегающих технологий

№ п/п	Наименование мероприятий и объектов	Ед. изм.	Кол-во		Затраты, тыс.руб.		Технический эффект
			План	Факт	План	Факт	
1	Реконструкция котельной № 4 с установкой электрической мощности (противодавлеческой турбины), всего в том числе: проектирование инженерно-геологические изыскания разработка проектно-сметной документации на турбогенератор	-	-	-	800	870	-
Всего по цеху «Теплоснабжение»:		-	-	-	800	870	-

**Мероприятия по замене оборудования основных фондов коммунального хозяйства города
в целях обеспечения потребителей услугами нормативного качества**

№ п/п	Наименование мероприятий и объектов	Ед. изм.	Кол-во		Затраты, тыс.руб.		Технический эффект
			План	Факт	План	Факт	
1	Приведение изоляции надземных трубопроводов тепловых сетей в соответствии с правилами	км	0,7	0,5	983	563	Снижение потерь тепловой энергии
2	Реконструкция магистральных трубопроводов ТВС: ТК-7-ТК-8 по ул. Строителей	км	0,34	0,35	7570	7518	Замена физически изношенных труб, надежность теплоснабжения
3	Проектирование модернизации котлов ПТВМ-30М, перевод на температурный график 110-70	мер	1	-	200	98	-
Всего по цеху «Теплоснабжение»:		-	-	-	8753	8179	-
4	Замена ветхих кабельных линий: ВЛ-10кВ ф.1-3 до ТП-34 (3 мкр)	км	0,5	0,5	514	410	Замена ветхих кабельных линий, надежность электроснабжения
5	Замена трансформаторов ТМ-630кВА, ТМ-400кВА в ТП-22, 32, 30, 136, 12, 13, 24, 143, 25 КТПН-181,135	шт	1	-	259	-	-
Всего по цеху «Электроснабжение»:		-	-	-	773	410	-
6	Замена воздухоудовного оборудования в производственном корпусе КОС	шт	1	1	844	472	Замена физически изношенного оборудования, повышение надежности
7	Реконструкция скорых фильтров с заменой дренажной системы и фильтрующего материала	шт	2	3	953	1574	В связи с производственной необходимостью (нарушение металлических труб дренажной системы, заменены на полиэтиленовые) Улучшение качества очистки с доведением показателей питьевой воды до нормативных

			Кол-во		Затраты, тыс.руб.		
							требований, надежность работы фильтров.
8	Реконструкция хлораторной (монтаж электролизной установки) КОС	об	1	1	2500	2685	Обеспечение безопасности процесса обеззараживания стоков
9	Замена ветхих водоводов с применением полиэтиленовых труб: ТК-7-ВК-20а (в районе поликлиники)	км	0,32	0,32	2046	1417	Применение новых технологий, надежность транспортировки питьевой воды потребителям, увеличение срока службы до 30 лет. Экономия за счет выполнения работ с применением новых технологий при прокладке труб
Всего по цеху «Водоканал»:		-	-	-	6343	6148	-

**Мероприятия, направленные на создание условий для безаварийной работы
технической инфраструктуры коммунального хозяйства города**

№ п/п	Наименование мероприятий и объектов	Ед. изм.	Кол-во		Затраты, тыс.руб.		Технический эффект
			План	Факт	План	Факт	
1	Установка ультразвуковых аппаратов в котлах, в том числе стоимость ультразвуковых установок УЗУ «Эффект»	шт	6	6	330	183	Безаварийный режим работы трубной системы котлов (исключение отложений). Увеличение межремонтного периода
2	Замена предохранительных и дыхательных клапанов на нефтяных емкостях РВС-700, котельных № 3	шт	4	4	400	329	Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования согласно предписанию Госпожнадзора
3	Замена газового оборудования в котельной № 3: регуляторов давления газа в ГРП, в том числе стоимость РДУК в ГРП котельной № 3	шт	2	2	180	91	Замена физически изношенного оборудования, котельная эксплуатируется с 1976 года
Всего по цеху «Теплоснабжение»:		-	-	-	910	603	-

			Кол-во		Затраты, тыс.руб.		
4	Замена масляных выключателей ВМ-10/630 на вакуумные типа ВВ/ТЕЛ-10/1000 или ВЭ/ТЕЛ-10/630-1000 в ячейках КСО-266, КСО-272	шт	5	5	688	730	Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования.
Всего по цеху «Электроснабжение»:		-	-	-	688	730	
5	Замена контакторов КТ на вакуумные контакторы КВ 1-1,14-5/630 УЗ: в КНС-3, КНС-Обь, в том числе стоимость оборудования.	шт	2	-	296	-	-
6	Монтаж и пуско-наладка устройств плавного пуска эл. двигателей в КНС-Обь	шт	-	2	-	211	Повышение надежности электроснабжения
7	Реконструкция ББО: замена пневмоаэраторов в аэротенках и стабилизаторах; устройство защитного слоя внутренних ж/бетонных стен с применением Кальматрона (КОС)	секц	2	2	287	1652	Улучшение состояния сооружений, применение новых технологий при производстве ремонта
8	Проектирование бурения скважин городского водозабора	мер	1	1	62	86	
9	Техническое обновление иловой площадки ВОС: устройство бетонного ограждения, отсыпка, укрепление обваловки	об	1	1	0	85	Улучшение процесса утилизации осадка, снижение массы сброса загрязняющих веществ в болото.
Всего по цеху «Водоканал»:		-	-	-	645	2034	
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:					18912	18974	

Ресурсное обеспечение программы

№ п/п	Источники финансирования	тыс. руб.	
		План 2006	Факт 2006
	Всего по программе, в том числе:	18912	18974
1	Федеральный бюджет	-	-
2	Областной бюджет	980	-
3	Бюджет муниципального образования	16979	13142
4	Средства предприятия	1933	5832