

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонтные сантехнические работы в бане №1 г. Стрежевой

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы.				
1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,15	
2	Разборка трубопроводов в зданиях и сооружениях резкой труб диаметром до 50 мм	100 м трубопрово да	0,95	
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопрово да	0,15	
4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 250, 150 мм	100 м трубопрово да	0,8	
5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопрово да	1,2	
6	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,03	
7	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,03	
8	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,03	
Раздел 2. Монтажные работы.				
9	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,2388	
10	Секции радиаторов биметаллические, модели: MIX-500 Global	шт.	120	
11	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	15	
12	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	30	
13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	0,02	
14	Кран шаровой латунный Project фирмы ;Danfoss;полнопроходный, с накидной гайкой и ниппелем ;американка;, с рукояткой типа ;бабочка;, диаметром 20 мм	шт.	2	
15	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопрово да	0,3	
16	Кран шаровой латунный Project фирмы ;Danfoss;полнопроходный, с накидной гайкой и ниппелем ;американка;, с рукояткой типа ;бабочка;, диаметром 15 мм	шт.	30	
17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,2	
18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	1,5	
19	Соединительные детали 'Vestol' размером 3/4'	шт.	60	
20	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4'	шт.	75	

1	2	3	4	5
21	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	6	
22	Затворы дисковые поворотные SYLAX фирмы ;Danfoss;для установки между фланцами, с металлической позиционной рукояткой, корпус из высокопрочного чугуна, диаметром: 50 мм	шт.	6	
23	Установка смесителей	10 шт.	0,8	
24	Смеситель для ванны и умывальника Mofem Evrostar 604E	шт	8	
25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	3	
26	Кран шаровой латунный Project фирмы ;Danfoss;полнопроходный, с накидной гайкой и ниппелем ;американка;, с рукояткой типа ;бабочка;, диаметром 25 мм	шт.	3	
27	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	1	
28	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ² 30с41нж диаметром 50 мм	шт.	1	
Раздел 3. Прочие работы.				
29	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	