

СОГЛАСОВАНО:  
Подрядчик

г. Стрежевой, баня №1  
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:  
Заказчик

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонтные сантехнические работы  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 393407 руб.

Средства на оплату труда 93671 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего	эксп. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	эксп. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтажные работы.</b>													
1	ТЕРп65-19-1 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. НР 78%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,15	1305,47 1218,8	86,67 35,68		89.20 Демонтаж нагревательных приборов: ОЗП=11,01; ЭМ=6,32; ЗПМ=11,01	2095	2013	82 59		110 2,24	16,5 0,34
2	ТЕРп65-14-3  прим ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка трубопроводов в зданиях и сооружениях резкой труб диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода НР 78%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ  ----- прим	0,95 0,3+0,2+0,25 +0,2	557,59 524,51	9,92	23,16	89.15 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке: ОЗП=11,01; ЭМ=9,82; ЗПМ=11,01; МАТ=2,29	5637	5486	93	58	43,6	41,42
3	ТЕРп65-14-4 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода НР 78%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,15	866,33 785,56	24,75	56,02	89.15 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке: ОЗП=11,01; ЭМ=9,82; ЗПМ=11,01; МАТ=2,29	1356	1297	36	23	65,3	9,8
4	ТЕРп65-14-5  прим ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 250, 150 мм, 100 м трубопровода НР 78%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ  -----	0,8 0,6+0,2	1523,84 1417,13	33,31	73,4	89.15 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке: ОЗП=11,01; ЭМ=9,82; ЗПМ=11,01; МАТ=2,29	12899	12482	262	155	117,8	94,24

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
5	ТЕРр65-14-3 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода НР 78%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1,2 0,6+0,4+0,2	557,59 524,51	9,92	23,16	89.15 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке: ОЗП=11,01; ЭМ=9,82; ЗПМ=11,01; МАТ=2,29	7120	6930	117	73	43,6	52,32
6	ТЕРр65-3-7 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Снятие смесителя: без душевой сетки, 100 шт. арматуры НР 78%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,03	444,33 441,62	2,71 1,12		89.3 Снятие арматуры: ОЗП=11,01; ЭМ=6,32; ЗПМ=11,01	146	146			36,71 0,07	1,1
7	ТЕРр65-4-1 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Демонтаж: умывальников и раковин, 100 приборов НР 78%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,03	627,2 617,14	10,06 4,14		89.4 Демонтаж санитарно- технических приборов: ОЗП=11,01; ЭМ=6,32; ЗПМ=11,01	206	204	2 1		51,3 0,26	1,54 0,01
8	ТЕРр65-4-2 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Демонтаж: унитазов и писсуаров, 100 приборов НР 78%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,03	779,22 768	11,22 4,62		89.4 Демонтаж санитарно- технических приборов: ОЗП=11,01; ЭМ=6,32; ЗПМ=11,01	256	254	2 2		63,84 0,29	1,92 0,01
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы.</b>								58106					218,84 0,36
<b>Раздел 2. Монтажные работы.</b>													
9	ТЕР18-03-001-02 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Установка радиаторов: стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 134%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,2388 0,01592*15	2094 829,18	257,28 20,39	1007,54	18.10. Установка радиаторов стальных: ОЗП=11,01; ЭМ=7,66; ЗПМ=11,01; МАТ=3	3932	2507	589 68	836	65,6 1,28	15,67 0,31
10	ТССЦ-301-9352-90005 ----- И8	Секции радиаторов биметаллические, модели: MIX-500 Global, шт.	120 15*8	270,96		270,96	Секции радиаторов биметаллические, модели: MIX-500 Global; МАТ=1,486	56049			56049		
11	ТССЦ-301-1307 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм, шт.	15	2,36		2,36	Краны воздушные радиаторов диам.25мм; МАТ=5,503	226			226		
12	ТССЦ-302-1236 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт.	30	8,51		8,51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром:15 мм; МАТ=3,063	907			907		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	эксpl.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	эксpl.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
13	ТЕР16-02-001-02 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12, И-1 Приказ Деп. стр. № 32-п от 06.11.12, И-5 Приказ Деп.стр. № 38-п от	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм, 100 м трубопровода НР 134%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,02	4212,89 446,74	59,28 2,39	3706,87	16.26 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб: ОЗП=11,01; ЭМ=7,96; ЗПМ=11,01; МАТ=3,42	419	113	11 1	295	32,97 0,15	0,66
14	ТССЦ-302-9230-90086 ----- И8	Кран шаровой латунный Project фирмы ;Danfoss;полнопроходный, с накидной гайкой и ниппелем ;американка;, с рукояткой типа ;бабочка;, диаметром 20 мм, шт.	2	138,02		138,02	Кран шаровой латунный Project фирмы 'Danfoss'полнопроходный, с накидной гайкой и ниппелем 'американка', с рукояткой типа 'бабочка', диаметром 20 мм; МАТ=2,227	713			713		
15	ТЕР16-02-001-01 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12, И-1 Приказ Деп. стр. № 32-п от 06.11.12, И-5 Приказ Деп.стр. № 38-п от	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм, 100 м трубопровода НР 134%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,3	3931,77 446,74	59,28 2,39	3425,75	16.26 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб: ОЗП=11,01; ЭМ=7,96; ЗПМ=11,01; МАТ=3,42	5951	1697	178 10	4076	32,97 0,15	9,89 0,05
16	ТССЦ-302-9230-90085 ----- И8	Кран шаровой латунный Project фирмы ;Danfoss;полнопроходный, с накидной гайкой и ниппелем ;американка;, с рукояткой типа ;бабочка;, диаметром 15 мм, шт.	30	94		94	Кран шаровой латунный Project фирмы 'Danfoss'полнопроходный, с накидной гайкой и ниппелем 'американка', с рукояткой типа 'бабочка', диаметром 15 мм; МАТ=2,229	7292			7292		
17	ТЕР16-02-001-05 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12, И-1 Приказ Деп. стр. № 32-п от 06.11.12, И-5 Приказ Деп.стр. № 38-п от	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм, 100 м трубопровода НР 134%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,2	6138,56 446,74	59,28 2,39	5632,54	16.26 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб: ОЗП=11,01; ЭМ=7,96; ЗПМ=11,01; МАТ=3,42	5719	1132	118 6	4469	32,97 0,15	6,59 0,03

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	эксpl.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	эксpl.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
18	ТЕР16-04-002-01 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12, И-1 Приказ Деп. стр. № 32-п от 06.11.12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм, 100 м трубопровода НР 134%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1,5	5305,29 2653,85	2250,24 249,67	401,2	16.39 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм: ОЗП=11,01; ЭМ=4,4; ЗПМ=11,01; МАТ=3,36	71313	50402	18565 5154	2346	190,24 13,42	285,36 20,13
19	ТССЦ-302-1382 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Соединительные детали 'Vestol' размером 3/4', шт.	60	75,89		75,89	Соединительные детали 'Vestol' размером 3/4'; МАТ=1,27	6708			6708		
20	ТССЦ-302-1462 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4', шт.	75	3,6		3,6	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4'; МАТ=1,442	451			451		
21	ТЕР16-05-001-02 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм, 1 шт. НР 134%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	6	53,58 18,8	4,69	30,09	16.44 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб: ОЗП=11,01; ЭМ=7,22; ЗПМ=11,01; МАТ=3,72	2462	1428	254	780	1,47	8,82
22	ТССЦ-301-9410-90028 ----- И8	Затворы дисковые поворотные SYLAX фирмы ;Danfoss;для установки между фланцами, с металлической позиционной рукояткой, корпус из высокопрочного чугуна, диаметр: 50 мм, шт.	6	1555,48		1555,48	Затворы дисковые поворотные SYLAX фирмы 'Danfoss'для установки между фланцами, с металлической позиционной рукояткой, корпус из высокопрочного чугуна, диаметром: 50 мм; МАТ=1,398	15135			15135		
23	ТЕР17-01-002-03 ----- прим. ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Установка смесителей, 10 шт. НР 134%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ ----- прим.	0,8 0,5+0,3	108,42 94,85	0,15	13,42	17.9. Установка смесителей: ОЗП=11,01; ЭМ=3,53; ЗПМ=11,01; МАТ=1,94	986	960		26	7	5,6
24	ТССЦ-301-9450-90009 ----- И8	Смеситель для ванны и умывальника Mofem Evrostar 604E, шт	8	881,83		881,83	Смеситель для ванны и умывальника Mofem Evrostar 604E; МАТ=2,246	18380			18380		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	эксpl.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	эксpl.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
25	ТЕР16-05-001-01 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм, 1 шт. НР 134%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	3	52 18,8	3,63	29,57	16.44 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб: ОЗП=11,01; ЭМ=7,22; ЗПМ=11,01; МАТ=3,72	1196	714	99	383	1,47	4,41
26	ТССЦ-302-9230-90087 ----- И8	Кран шаровой латунный Project фирмы ;Danfoss;полнопроходный, с накидной гайкой и ниппелем ;американка;, с рукояткой типа ;бабочка;, диаметром 25 мм, шт.	3	217,21		217,21	Кран шаровой латунный Project фирмы 'Danfoss'полнопроходный, с накидной гайкой и ниппелем 'американка', с рукояткой типа 'бабочка', диаметром 25 мм; МАТ=2,229	1684			1684		
27	ТЕР16-05-001-02 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм, 1 шт. НР 134%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1	53,58 18,8	4,69	30,09	16.44 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб: ОЗП=11,01; ЭМ=7,22; ЗПМ=11,01; МАТ=3,72	411	238	43	130	1,47	1,47
28	ТССЦ-302-1711 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2 30с41нж диаметром 50 мм, шт.	1	793,38		793,38	Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1,6МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм; МАТ=3,988	3670			3670		
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы.</b>								298416					389,24 25,65
<b>Раздел 3. Прочие работы.</b>													
29	ТЕРр69-1-1 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича, 100 отверстий НР 82%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,06	553,99 553,99			93.1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную: ОЗП=11,01	366	366			50,5	3,03
<b>Итого по разделу 3 Прочие работы.</b>								738					3,03
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								204770	80649	16478 4253	107643		560,34 20,88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								233685	88370	20449 5301	124866		611,11 26,01
В том числе, справочно:													

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.								
		Поправочный коэффициент к стоимости материалов МАТ=1,16 (Поз. 1-28)						17223			17223		
		При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9-28)						11692	7721	3971 1048			50,7705 5,13
		Накладные расходы						80320					
		В том числе, справочно:											
		78%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 28874) (Поз. 1-8)						17995					
		82%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 366) (Поз. 29)						240					
		134%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 64431) (Поз. 9-28)						62085					
		Сметная прибыль						43255					
		В том числе, справочно:											
		50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 29240) (Поз. 1-8, 29)						10527					
		83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 64431) (Поз. 9-28)						32728					
		Итого						357260					611,11 26,01
		Непредвиденные затраты 2%						7145					
		<b>Итого с непредвиденными</b>						364405					
		На уплату НДС поставщикам при упрощенной системе налогообложения МАТ*0,18+ (ЭМ-ЗПМ)*0,18+ НР*0,182*0,18+ СП*0,15*0,18						29002					
		<b>ВСЕГО по смете</b>						393407					611,11 26,01

Составил: главный специалист УГХ и БП \_\_\_\_\_ И.С. Бушуева