

СОГЛАСОВАНО:

___ г. ___ 201__ г.

___ г. ___ 201__ г.

г. Стрежевой, Томской обл., д. 518
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт входных узлов ж.д. № 518
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Сметная стоимость 638 917,34 руб.
Средства на оплату труда 91 504,00 руб.
Сметная трудоемкость 542,91 чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на ед.ин.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт входных узлов (5 подъездов)													
<i>Ремонт стен и потолков</i>													
1	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2	0,435 145*0,3/10 0	3184,37 2023,18	20,94 9,05	1 140,25		1385	880	9 4	496	228,35 0,67	99,33 0,29
		НР 83%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (12659 руб.) СП 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (6872 руб.)											
2	ФЕРр61-4-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2	0,162 54*0,3/100	3823,45 2603,72	22,51 9,72	1 197,22		619	422	4 2	193	290,27 0,72	47,02 0,12
		НР 83%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (6062 руб.) СП 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (3291 руб.)											
3	ФЕРр62-25-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов; 100 м2	1,99 199/100	1050,64 201,31	1,48 0,23	847,85		2081	401	3	1687	23,6 0,02	46,96 0,04
		НР 84%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (5808 руб.) СП 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (3115 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР62-25-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов; 100 м2 НР 84%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (1071 руб.) СП 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (574 руб.)	1,99 199/100	358,98 37,07	26,28 0,12	295,63	ФЕР62-25-1 88.40 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками ОЗП=18,77 ЭМ=9,48 ЗПМ=18,77 МАТ=5,5	714	74	52	588	4,29 0,01	8,54 0,02
5	ФЕР62-26-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов; 100 м2 НР 84%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (2067 руб.) СП 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (1108 руб.)	1,99 199/100	134,24 70,76	55,4 1,16	8,08	ФЕР62-26-1 88.42 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов ОЗП=18,77 ЭМ=9,62 ЗПМ=18,77 МАТ=8,31	267	141	110 2	16	8,19 0,1	16,3 0,2
6	ФССЦ- 01.7.10.07-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска фасадная "Буганит"; т	0,0643 64,3/1000	21 651,34		21 651,34	14.3.02.01-0310 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (1 кв. 2018г.) МАТ=9,161	1392			1392		
Окраска дверей													
7	ФЕР62-29-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (на 1 подъезд - 4 двери с двух сторон); за два раза; 100 м2 НР 84%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (1902 руб.) СП 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (1020 руб.)	0,8 16*5/100	317 163,61	0,66 0,12	152,73	ФЕР62-29-2 88.45 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) ОЗП=18,77 ЭМ=12,42 ЗПМ=18,77 МАТ=3,29	254	131	1	122	18,72 0,01	14,98 0,01
8	ФССЦ- 14.4.02.04-0193 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15; темно-серая; т	0,0129	20 206,21		20 206,21	ФССЦ-14.4.02.04-0193 Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15; темно-серая (1 кв. 2018г.) МАТ=2,929	261			261		
Облицовка входных углов фасадными кассетами													
9	ФЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством); металлосайдингом без пароизоляционного слоя; 100 м2 НР 110%*0,9*0,85 * 0,94 от ФОТ; (28536 руб.) СП 55%*0,85*0,8 * 0,9 от ФОТ; (12143 руб.)	1,525 30,5*5/100	14576,11 1086,91	58,76 8,56	13 430,44	ФЕР15-01-063-02 15.119 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством); металлосайдингом без пароизоляционного слоя ОЗП=18,77 ЭМ=11,68 ЗПМ=18,77 МАТ=2,82	22229	1658	90 13	20481	118,4 0,69	180,56 1,05
10	Прайс-лист Устройство козырьков из профнастила	Кассета фасадная КФ-1, КФ-2, КФ-3; м2	180	1 390,00		1 390,00		250200			250200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕР12-01-002-10 10 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой; 100 м2 НР 126%*(0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ; (952 руб.) СП 65%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ; (418 руб.)	0,6 2*6*5/100	184,37 79,34	13,56 2,07	91,47	ФЕР12-01-002-10 12.7. Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов ОЗП=18,77 ЭМ=13,37 ЗПМ=18,77 МАТ=7,2	111	48	8	55	8,44 0,16	5,06 0,1
12	ФССЦ-12.1.02.03-0192 12.1.02.03-0192 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Технозласт: ЭКП, м2	69,6	29,17		29,17	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Технозласт ЭКП (1 кв. 2018г.) МАТ=6,327	2030			2030		
13	ФЕР10-02-036-01 01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стропил (стропила 2 шт по 1,2м, обшивка плиты по периметру - 20м, конек -2м). м3 НР 124%*(0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ; (1005 руб.) СП 63%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ; (435 руб.)	0,4575 0,0915*5	295,91 109,7	31,26 4,58	154,95	ФЕР10-02-036-01 10.144 Установка стропил ОЗП=18,77 ЭМ=11,7 ЗПМ=18,77 МАТ=5,48	135	50	14	71	12,86 0,37	5,88 0,17
14	ФССЦ-11.1.03.01-0003 11.1.03.01-0003 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски деревянные: 75*50 мм, м	122 24,4*5	6,26		6,26	ФССЦ-11.1.03.01-0003 Бруски деревянные: 75*50 мм (1 кв. 2018г.) МАТ=5,639	764			764		
15	ФЕР12-01-034-02 02 Приказ Минстра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков, 100 м2 НР 126%*(0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ; (1683 руб.) СП 65%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ; (739 руб.)	0,72 14,4*5/100	650,59 105,72	86,9 13,59	457,97	ФЕР12-01-034-02 12.63. Устройство обрешетки ОЗП=18,77 ЭМ=14,69 ЗПМ=18,77 МАТ=6,08	468	76	63	329	12,94 1,01	9,32 0,73
16	ФЕР09-04-002-01 01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м; 100 м2 НР 95%*(0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ; (4783 руб.) СП 85%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ; (3642 руб.)	0,921 (14,4*4,02))*5/100	933,04 310,27	468,81 41,15	153,96	ФЕР09-04-002-01 9.73. Монтаж кровельного покрытия, из профилированного листа ОЗП=18,77 ЭМ=10,79 ЗПМ=18,77 МАТ=9,84	859	286	432	141	35,5 2,93	32,7 2,7
17	ФССЦ-01.7.15.03-0041 01.7.15.03-0041 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты с гайками и шайбами строительные; т	-0,002 -Ф1 р1	9 040,01		9 040,01	ФССЦ-01.7.15.03-0041 Болты с гайками и шайбами строительные (1 кв. 2018г.) МАТ=7,949	-18			-18		
18	ФССЦ-01.7.15.04-0045 01.7.15.04-0045 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям; т	0,0014 округл(0,0015*0,92*4)	35 011,00		35 011,00	ФССЦ-01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (1 кв. 2018г.) МАТ=6,197	49			49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФССЦ-08.3.09.02-0026 Приказ Минстра России от 30.12.2016 № 1039/пр	Профилированный настил окрашенный, С21-1000-0,6; т	0,059842 9,21*1,15* 5,65/1000	12 761,63		12 761,63	ФССЦ-08.3.09.02-0026 Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 (1 кв. 2018г.) МАТ=5,563	764			764		
20	ФССЦ-12.1.02.10-0096 Приказ Минстра России от 30.12.2016 № 1039/пр	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Тулек Housegar, 10 м2	10,5915 92,1*1,15/ 10	253,00		253,00	ФССЦ-12.1.02.10-0096 Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Тулек Housegar (1 кв. 2018г.) МАТ=2,875	2680			2680		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах													
Накладные расходы													
В том числе, справочно:													
$83\% \cdot 0,85 \cdot 0,94 \cdot \text{ФОТ (от 28230)} \text{ (Поз. 1-2)}$													
$84\% \cdot 0,85 \cdot 0,94 \cdot \text{ФОТ (от 16161)} \text{ (Поз. 3-6)}$													
$95\% \cdot (0,9 \cdot 0,85) \cdot 0,94 \cdot \text{ФОТ (от 7001)} \text{ (Поз. 16-17, 19)}$													
$110\% \cdot (0,9 \cdot 0,85) \cdot 0,94 \cdot \text{ФОТ (от 36076)} \text{ (Поз. 9, 20)}$													
$124\% \cdot (0,9 \cdot 0,85) \cdot 0,94 \cdot \text{ФОТ (от 1127)} \text{ (Поз. 13)}$													
$126\% \cdot (0,9 \cdot 0,85) \cdot 0,94 \cdot \text{ФОТ (от 2909)} \text{ (Поз. 11-12, 14-15, 18)}$													
Сметная прибыль													
В том числе, справочно:													
$50\% \cdot 0,8 \cdot 0,9 \cdot \text{ФОТ (от 44391)} \text{ (Поз. 1-8)}$													
$55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8) \cdot 0,9 \cdot \text{ФОТ (от 36076)} \text{ (Поз. 9, 20)}$													
$63\% \cdot (0,85 \cdot 0,8) \cdot 0,9 \cdot \text{ФОТ (от 1127)} \text{ (Поз. 13)}$													
$65\% \cdot (0,85 \cdot 0,8) \cdot 0,9 \cdot \text{ФОТ (от 2909)} \text{ (Поз. 11-12, 14-15, 18)}$													
$85\% \cdot (0,85 \cdot 0,8) \cdot 0,9 \cdot \text{ФОТ (от 7001)} \text{ (Поз. 16-17, 19)}$													
Итого по смете:													
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.													
Итого по позициям, введенным в текущих ценах													
Итого													
									89944		372163		
									472042	9935			536,65
									66528	1560			6,26
									18721				
									10847				
									4783				
									28536				
									1005				
									2636				
									33358				
									15981				
									12143				
									435				
									1157				
									3642				
									321728				536,65
									250200				6,26
									571928				536,65
													6,26
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Затраты по уплате НДС при упрощенной системе налогообложения МАТ*0,18													
ВСЕГО по смете													
									638917,34				536,65
													6,26

Составил:

Ведущий инженер УГХиБП Администрации г.о.
Стрежевой

Л.Ф. Тарасова