

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

г. _____ 201__ г.

г. _____ 201__ г.

г. Стрежевой, Томской обл., д. 423а

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на **Ремонт фасада (облицовка парапета, балконов, цоколя профнастилом)**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	2 939 435,54	руб.
Средства на оплату труда	530 636,00	руб.
Сметная трудоемкость	3 040,87	чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на едн.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт фасада													
Парапет													
1	ФЕРр61-2-7 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм; 100 м ² НР 66%=83%*0,85 + 0,94 от ФОТ; (6948 руб.) СП 36%=50%*0,8 + 0,9 от ФОТ; (3790 руб.)	0,24 24/100	3184,37 2023,18	20,94 9,05	1 140,25	ФЕРр61-2-7 87.7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором ОЗП=18,77 ЭМ=10,12 ЗПМ=18,77 МАТ=5,56	10686	9114	51 41	1521	228,35 0,67	54,8 0,16
2	ФЕР09-04-006-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м; 100 м ² НР 68%=65%*(0,9*0,85) + 0,94 от ФОТ; (4171 руб.) СП 52%=65%*(0,85*0,8) + 0,9 от ФОТ; (3190 руб.)	0,24 24/100	3645,16 954,89	2389,43 229,05	300,84	ФЕР09-04-006-02 9.78. Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа ОЗП=18,77 ЭМ=11,36 ЗПМ=18,77 МАТ=9,7	11516	4302	6515 1032	699	105,28 16,9	25,27 4,06
3	ФССЦ-07.2.07.13-0061 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции: стальные нащельников и деталей оформления, т	0,0139	10 898,65		10 898,65	ФССЦ-07.2.07.13-0061 Конструкции: стальные нащельников и деталей оформления (1 кв. 2018г.) МАТ=10,171	1541			1541		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦ-08.3.09.02-0026 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,6;Т	0,766705 135,7*5,65 /1000	12 761,63	12 761,63	12 761,63	ФССЦ-08.3.09.02-0026 С21-1000-0,6 (1кв. 2018г.) MAT=5,563	54431			54431		14
5	ФССЦ-01.7.15.04-0045 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, Т	0,0017 округл(0,0015*1,154)	35 011,00	35 011,00	35 011,00	ФССЦ-01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (1кв. 2018г.) MAT=6,197	369			369		
Балконы													
6	ФЕР15-01-063-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством); металло сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 НР 79%=110%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ; (323101 руб.) СП 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ; (139056 руб.)	13,2 1320/100	17849,35 1426,85	58,76 8,56	16 363,74	ФЕР15-01-063-01 15.118 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством); металло сайдингом с пароизоляционным слоем (ЗМ=11,68 ЗПМ=18,77 ЗПМ=16,77 MAT=2,64	932825	353522	9059	570244	153,59 0,69	2027,39 9,11
7	ФССЦ-08.3.09.02-0026 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,6;Т	8,8027 1558*5,65/ 1000	12 761,63		12 761,63	ФССЦ-08.3.09.02-0026 С21-1000-0,6 (1кв. 2018г.) MAT=5,563	624930			624930		
8	ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка: углов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием; м2 НР 79%=110%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ; (25857 руб.) СП 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ; (11129 руб.)	105,3 1053*0,1	142,85 14,4		128,45	ФЕР15-01-070-01 15.122 Облицовка проемов в наружных стенах (ОЗП=18,77 MAT=4,34	87163	28462		58701	1,55	163,22
9	ФЕР12-01-008-02 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.); без водосточных труб; 100 м2 НР 91%=126%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ; (754 руб.) СП 40%=65%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ; (332 руб.)	0,9165 611*0,151 00	401,53 41,8	0,66 0,12	359,07	ФЕР12-01-008-02 12.25. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) ОЗП=18,77 ЗМ=12,48 ЗПМ=18,77 MAT=4,71	2277	719	8	1550	4,9 0,01	4,49 0,01
Цоколь													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФЕР15-01-063-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдинг с парозоляционным слоем из пленки ЮТАСОЛ, 100 м2 НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ; (54830 руб.) СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ; (23598 руб.)	2,24 224/100	17849,35 1426,85	58,76 8,56	16 363,74	15.118 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдинг с парозоляционным слоем из пленки ЮТАСОЛ, 100 м2 НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ; (54830 руб.) СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ; (23598 руб.)	158298	59992	1537 360	96769	153,59 0,69	344,04 1,55
11	ФССЦ-08.3.09.02-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,6, т	1,493295 264,3*5,65 /1000	12 761,63		12 761,63	ФССЦ-08.3.09.02-0026 Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 (1 кв. 2018г.) МАТ=5,563	106013			106013		
12	ФЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка, углов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, м2 НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ; (1473 руб.) СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ; (634 руб.)	6 60*0,1	142,85 14,4		128,45	ФЕР15-01-070-01 Облицовка проемов в наружных стенах ОЗП=18,77 МАТ=4,34	4967	1622		3345	1,55	9,30
13	ФЕР12-01-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.); без водосточных труб, 100 м2 НР 91%=126%*(0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ; (140 руб.) СП 40%=65%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ; (62 руб.)	0,171 114*0,15/100	401,53 41,8	0,66 0,12	359,07	ФЕР12-01-008-02 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) ОЗП=18,77 ЗМ=12,48 ЗПМ=18,77 МАТ=4,71	425	134	1	290	4,9 0,01	0,84
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
В том числе, справочно: МДС-35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4, 7, 11, 5, 9, 13, 6, 8, 10, 12)													
Накладные расходы													
В том числе, справочно:													
66% = 83%*0.85 * 0.94 ФОТ (от 10528) (Поз. 1)													
68% = 95%*(0.9*0.85) * 0.94 ФОТ (от 6134) (Поз. 2-4, 7, 11)													
79% = 110%*(0.9*0.85) * 0.94 ФОТ (от 512991) (Поз. 6, 8, 10, 12)													
91% = 126%*(0.9*0.85) * 0.94 ФОТ (от 983) (Поз. 5, 9, 13)													
Сметная прибыль													
В том числе, справочно:													
36% = 50%*0.8 * 0.9 ФОТ (от 10528) (Поз. 1)													
34% = 55%*(0.85*0.8) * 0.9 ФОТ (от 512991) (Поз. 6, 8, 10, 12)													
40% = 65%*(0.85*0.8) * 0.9 ФОТ (от 983) (Поз. 5, 9, 13)													
52% = 85%*(0.85*0.8) * 0.9 ФОТ (от 6134) (Поз. 2-4, 7, 11)													
Итого по смете:													
Штукатурные работы													
22799													
1995441													
2066696													
71255													
417277													
6948													
4171													
405263													
895													
181790													
3790													
174417													
393													
3190													
22799													
17171													
457867													
1520403													
3556													
19746													
526547													
1520403													
4089													
2576													
68680													
533													
2,2335													
384,4025													
17,12													
2629,35													
14,89													
3023,75													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Строительные металлические конструкции							807414					29,06
	Кровли							4488					4,67
	Отделочные работы							1831062					6,13
	Итого							2665763					0,01
	В том числе:												2925,54
	Материалы							1520403					12,26
	Машины и механизмы							19746					3023,75
	ФОТ							530636					17,12
	Накладные расходы							417277					
	Сметная прибыль							181790					
	Возврат НДС на материал при упрощенной системе налогообложения МАТ*0,18							273672,54					
	ВСЕГО по смете							2939435,54					3023,75

Составил: Ведущий инженер УГХиБП Администрации г.о. Стрежевой

Л.Ф. Тарасова



г. 4д3а

