

СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик

Баня №1
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 375 366,00 руб.
Средства на оплату труда 83890 руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕРп54-3-2 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка подшивки потолков: чистой из панелей, 100 м2 подшивки НР 71%=89%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 58%=80%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,4599 45,99/100	165,73 162,25	3,48 1,43		79.3 Разборка подшивки потолков: ОЗП=11,01; ЭМ=6,32; ЗПМ=11,01	957	945	12 8		14,79 0,09	6,8 0,04
2	ТЕРп53-1-1 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка обшивки: панелей стен, 100 м2 стен НР 72%=90%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 50%=70%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,6762 (63,54+4,08)/ 100	194,33 130,75	63,58 7,17		78.1 Разборка деревянных стен: ОЗП=11,01; ЭМ=7,81; ЗПМ=11,01	1505	1119	386 61		12,3 0,45	8,32 0,3
3	ТЕР10-04-011-01 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	демонтаж перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР 89%=124%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,0421 4,21/100	2037,23 1907,14	130,09 6,62		10.158 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях: ОЗП=11,01; ЭМ=7,74; ЗПМ=11,01; МАТ=2,26	1065	1017	48 3		149,11 0,42	6,28 0,02

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
4	ТЕРр57-2-3 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, 100 м2 покрытия НР 67%=84%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,2235 22,35/100	896,25 840,54	55,71 22,94		82.2 Разборка покрытий полов: ОЗП=11,01; ЭМ=7,36; ЗПМ=11,01	2484	2378	106 64		69,87 1,44	15,62 0,32
5	ТЕР46-04-012-03 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, 100 м2 НР 83%=116%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,09 9/100	1482,99 1183,53	299,46 123,3		45.50 Разборка деревянных заполнений проемов: ОЗП=11,01; ЭМ=6,32; ЗПМ=11,01	1545	1349	196 140		103,91 7,74	9,35 0,7
6	ТЕР46-04-012-01 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками, 100 м2 НР 83%=116%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,0204 2,04/100	2446,93 2147,47	299,46 123,3		45.50 Разборка деревянных заполнений проемов: ОЗП=11,01; ЭМ=6,32; ЗПМ=11,01	599	554	45 32		188,54 7,74	3,85 0,16
7	ТЕР46-04-003-01 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100, 1 м3 НР 83%=116%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	2,7	545,41 116,33	429,08 62,51		45.41 Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков: ОЗП=11,01; ЭМ=7,46; ЗПМ=11,01; МАТ=2,3	13916	3977	9939 2137		9,67 4,51	26,11 12,18
8	ТЕР46-04-001-04 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка: кирпичных стен, 1 м3 НР 83%=116%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1,6	212,33 102,92	109,41 15,94		45.39 Разборка фундаментов и стен: ОЗП=11,01; ЭМ=7,46; ЗПМ=11,01; МАТ=2,3	3587	2085	1502 323		8,24 1,15	13,18 1,84
9	ТЕРр57-2-4 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка покрытий полов: цементных, 100 м2 покрытия НР 67%=84%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,094	3125,21 1337,74	1787,47 294,78		82.2 Разборка покрытий полов: ОЗП=11,01; ЭМ=7,36; ЗПМ=11,01	3015	1592	1423 351		111,2 21	10,45 1,97

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
10	ТЕР10-01-035-03 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12, И-1 Приказ Деп. стр. № 32-п от 06.11.2012	демонтаж подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР 89%=124%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,0378 3,78/100	233,32 205,76	27,56 0,9		10.65. Установка подоконных досок из ПВХ: ОЗП=11,01; ЭМ=7,84; ЗПМ=11,01; МАТ=2,19	108	99	9		17,1 0,06	0,65
11	ТЕРр63-5-1 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Снятие обоев: простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности НР 65%=81%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,6562 65,62/100	114,09 114,09			88.5 Снятие обоев: ОЗП=11,01	948	948			10,4	6,82
12	ТЕР15-01-047-15 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,0432 4,32/100	1502,68 1085,26	417,42 9,69		15.49 Устройство подвесных потолков типа 'Армстронг' по каркасу из оцинкованного профиля: ОЗП=11,01; ЭМ=7,83; ЗПМ=11,01; МАТ=1,76	755	593	162 6		81,97 0,61	3,54 0,03
Итого по разделу 1 Демонтаж								54660					127,61 20,19
Раздел 2. Монтаж													
13	ТЕР15-01-047-15 ----- Применительно ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ ----- Применительно	0,0432 4,32/100	15353,84 1356,57	521,78 12,11	13475,49	15.49 Устройство подвесных потолков типа 'Армстронг' по каркасу из оцинкованного профиля: ОЗП=11,01; ЭМ=7,83; ЗПМ=11,01; МАТ=1,76	2295	853	253 9	1189	102,46 0,76	4,43 0,03

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
14	ТЕР08-02-001-07 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки НР 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 49%=80%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1,37 1,12+0,25	800,97 61,01	51,37 6,37	688,59	8.14. Кладка стен из кирпича: ОЗП=11,01; ЭМ=7,64; ЗПМ=11,01; МАТ=4,94	7397	1217	774 138	5406	5,21 0,4	7,14 0,55
15	ТЕР11-01-011-03 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки НР 93%=129%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,094 9,4/100	1604,31 445,93	52,62 20,23	1105,76	11.25. Устройство стяжек: бетонных: ОЗП=11,01; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,01; МАТ=5,81	1357	611	45 30	701	40,65 1,27	3,82 0,12
16	ТЕР11-01-011-01 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки НР 93%=129%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,3175 (9,4+22,35)/1 00	1719,25 441,72	55,85 20,23	1221,68	11.24. Устройство стяжек: цементных: ОЗП=11,01; ЭМ=6,4; ЗПМ=11,01; МАТ=6,07	4937	2042	163 103	2732	39,51 1,27	12,54 0,4
17	ТЕР11-01-011-02 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР 93%=129%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,3175 31,75/100	1207,44 22,36	39,36 13,4	1145,72	11.24. Устройство стяжек: цементных: ОЗП=11,01; ЭМ=6,4; ЗПМ=11,01; МАТ=6,07	2780	104	115 68	2561	2 0,84	0,64 0,27
18	ТЕР11-01-027-03 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия НР 93%=129%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,3175 31,75/100	2590,38 1476,89	149,18 42,37	964,31	11.60. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических: ОЗП=11,01; ЭМ=7,06; ЗПМ=11,01; МАТ=5,14	9134	6828	480 213	1826	119,78 2,66	38,03 0,84
19	ТССЦ-101-3445 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм, м2	32,38	185,55		185,55	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм; МАТ=1,767	12315			12315		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.								
20	ТЕР10-05-009-02 Применительно ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей панелями пластиковыми в один слой (С 625): с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Материалы МАТ=0 к расх. НР 89%=124%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ ----- Применительно	1,024 102,4/100	869,13 856,93	12,2	10.172 Облицовка стен по системе 'КНАУФ' по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой: ОЗП=11,01; ЭМ=4,28; ЗПМ=11,01; МАТ=1,99	12854	12778	76		67	68,61	
21	ТССЦ-201-0807 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6, м	239,6	20,61		Профиль стоечный:ПС-4 75/50/0,6; МАТ=1,611	9228			9228			
22	ТССЦ-201-0793 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6, м	124,9	18,37		Профиль направляющий ПН- 4 75/40/0,6; МАТ=1,653	4400			4400			
23	ТССЦ-101-2590 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Дюбель с шурупом 6/35 мм, шт.	152,6	0,95		Дюбель с шурупом 6/35 мм; МАТ=0,305	51			51			
24	ТССЦ-101-2583 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/25 мм, шт.	1990	0,09		Шуруп самонарезающий : (ТН) 3,5/25 мм; МАТ=2,29	485			485			
25	ТЕР10-05-011-02 прим ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей, 100 м2 потолка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР 89%=124%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ ----- прим	0,2235	1260,08 1240,63	19,45	10.174 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 'КНАУФ': ОЗП=11,01; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,01; МАТ=2,13	4068	4038	30		97	21,68	

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
26	ТССЦ-201-0831 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Соединители профилей ПП- удлинитель профилей 60*27, шт.	18,1	2,03		2,03	Соединители профилей:ПП-удлинитель профилей 60*27; МАТ=1,929	82			82		
27	ТССЦ-201-0823 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Соединители профилей одноуровневые ПП, шт.	40,9	4,37		4,37	Соединители профилей:одноуровневые ПП; МАТ=1,574	326			326		
28	ТССЦ-201-0816 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм, шт.	18,1	2,59		2,59	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм; МАТ=3,702	202			202		
29	ТССЦ-201-0802 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	68,39	12,86		12,86	Профиль потолочный:ПП 60/27/0,6; МАТ=1,805	1841			1841		
30	ТССЦ-201-0797 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	30,4	9,49		9,49	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6; МАТ=1,505	503			503		
31	ТССЦ-101-2590 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Дюбель с шурупом 6/35 мм, шт.	71,97	0,95		0,95	Дюбель с шурупом 6/35 мм; МАТ=0,305	24			24		
32	ТССЦ-101-2589 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Дюбель-гвоздь 6/39 мм, шт.	18,1	1,74		1,74	Дюбель-гвоздь 6/39 мм; МАТ=0,845	31			31		
33	ТССЦ-101-2583 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм, шт.	496,4	0,09		0,09	Шуруп самонарезающий : (TN) 3,5/25 мм; МАТ=2,29	121			121		
34	ТССЦ-101-2582 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм, шт.	82,25	0,13		0,13	Шуруп самонарезающий : (LN) 3,5/9,5 мм; МАТ=1,849	23			23		
35	ТССЦ-101-3434 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Панели декоративные пластиковые (Кронапласт), размером 2700x250x10 мм, м2	139,51	78,21		78,21	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700x250x10 мм; МАТ=1,749	22137			22137		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
				осн.зарплата	в т.ч. з/пл.								
36	ТЕРр55-6-2 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных, 100 м2 проемов НР 74%=93%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,02 2/100	8723,42 1944,03	640,45 97,57	6138,94	80.7 Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных: ОЗП=11,01; ЭМ=7,45; ЗПМ=11,01; МАТ=3,25	1065	492	109 24	464	153,8 7,04	3,08 0,14
37	ТЕР10-01-047-04 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов НР 89%=124%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,018 1,8/100	10245,13 1955,13	554,2 16,73	7735,8	10.82. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: ОЗП=11,01; ЭМ=7,49; ЗПМ=11,01; МАТ=1,8	911	512	108 4	291	160,52 1,05	2,89 0,02
38	ТССЦ-203-8084 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), м2	1,8	1457,37		1457,37	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ30970- 2002); МАТ=5,514	16779			16779		
39	ТЕР10-01-039-03 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов НР 89%=124%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,054 5,4/100	6317,81 1453,6	412,58	4451,63	10.67. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах: ОЗП=11,01; ЭМ=7,99; ЗПМ=11,01; МАТ=3,9	2487	1143	256	1088	115	6,21
40	ТССЦ-101-0887 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	3	82,17		82,17	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание: однопольных; МАТ=5,528	1581			1581		
41	ТССЦ-203-0199 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21- 10, площадь 2,01 м2, м2	5,4	234,6		234,6	Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенные твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим ДГ21-9 пл.1,8м2, ДГ21-10 пл.2,01м2; МАТ=3,834	5634			5634		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
42	ТЕР10-01-034-06 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12, И-4 приказ Деп. стр. № 38-п от 24.12.12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов НР 89%=124%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,0204 2,04/100	17301,99 1796,73	489,4 10,51	15015,86	10.64. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: ОЗП=11,01; ЭМ=7,61; ЗПМ=11,01; МАТ=1,66	1233	535	109 3	589	145,72 0,66	2,97 0,01
43	ТССЦ-203-8060 ----- И-1 с 01.11.2012 Приказ Деп.стр. № 28- п от 05.10.2012	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (ГОСТ 30674-99), шт.	2,04	5315,39		5315,39	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99); МАТ=1,064	13383			13383		
44	ТЕР10-01-035-01 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12, И-1 Приказ Деп. стр. № 32-п от 06.11.2012	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м НР 89%=124%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,0567 5,67/100	5748,11 254,92	17,42 0,64	5475,77	10.65. Установка подоконных досок из ПВХ: ОЗП=11,01; ЭМ=7,84; ЗПМ=11,01; МАТ=2,19	1010	210	11	789	21,19 0,04	1,2
45	ТССЦ-101-1689 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Доски подоконные ПВХ, м	5,67	505,81		505,81	Доски подоконные ПВХ, шириной:700 мм; МАТ=1,014	3373			3373		
46	ТЕР15-01-050-04 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Облицовка оконных и дверных откосов сэндвич-панелями, 100 м2 облицовки НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,0612 6,12/100	8171,14 2154,12	56,26 1,27	5960,76	15.54 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею: ОЗП=11,01; ЭМ=7,89; ЗПМ=11,01; МАТ=1,48	2586	1919	39 1	628	166,47 0,08	10,19
47	ТССЦ-101-1862 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2	-0,006426	51952,68		51952,68	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; МАТ=1,436	-556			-556		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
48	ТССЦ-101-1494 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Панели с утеплителем, м2	6,43	141,83		141,83	Панели для перегородок высотой 60 мм; МАТ=1,144	1210			1210		
49	ТЕРр53-21-14 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков НР 72%=90%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 50%=70%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,25 25/100	190,33 171,45	8,46	10,42	78.36 Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором: ОЗП=11,01; ЭМ=7,99; ЗПМ=11,01; МАТ=5,84	580	543	20	17	12,29	3,07
50	ТЕРр62-42-1 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп. стр. № 9-п от 02.04.2012	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м 2 протравленной поверхности НР 67%=84%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,8762 (61,98+25,64) /100	53,06 41,36		11,7	87.42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором: ОЗП=11,01; МАТ=10,86	588	459		129	3,77	3,3
51	ТЕРр61-1-9 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12, И-2 с 01.11.2012 Приказ Деп. стр. № 28-п от 05.10.2012	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, 100 м2 поверхности НР 66%=83%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,2564 25,64/100	5963,58 1014,75	44,83 30,27	4904	86.1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания: ОЗП=11,01; ЭМ=9,89; ЗПМ=11,01; МАТ=1,51	5628	3295	131 98	2202	73,8 1,9	18,92 0,49
52	ТЕРр61-1-10 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12, И-2 с 01.11.2012 Приказ Деп. стр. № 28-п от 05.10.2012	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков, 100 м2 поверхности НР 66%=83%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,6198 61,98/100	7043,73 1288,95	49,33 34,09	5705,45	86.1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания: ОЗП=11,01; ЭМ=9,89; ЗПМ=11,01; МАТ=1,51	16656	10115	347 268	6194	89,76 2,14	55,63 1,33
53	ТЕР15-04-005-04 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12, И-4 Приказ Деп.стр. № 38-п от 24.12.12	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,6198 61,98/100	2008,81 681,3	17,7 0,32	1309,81	15.97 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами: ОЗП=11,01; ЭМ=7,91; ЗПМ=11,01; МАТ=1,92	8081	6148	125 3	1808	53,9 0,02	33,41 0,01

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
54	ТЕР15-04-005-03 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12, И-4 Приказ Деп.стр. № 38-п от 24.12.12	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,2564 25,64/100	1762,46 542,26	16,64 0,32	1203,56	15.97 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: ОЗП=11,01; ЭМ=7,91; ЗПМ=11,01; МАТ=1,92	2761	2025	49 1	687	42,9 0,02	11 0,01
Итого по разделу 2 Монтаж								250188					393,82 5,5
Раздел 3. Сантехнические работы													
55	ТЕРр65-6-24 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Смена: умывальников, 100 приборов НР 86%=108%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,02 2/100	28486,22 2711,48	101,13 11,15	25673,61	89.6 Смена санитарно- технических приборов: ОЗП=11,01; ЭМ=7,57; ЗПМ=11,01; МАТ=3,54	2813	687	17 2	2109	212 0,7	4,24 0,01
56	ТЕРр65-6-10 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Смена: гибких подводок, 100 приборов НР 86%=108%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,04	2730,42 670,2	7,22 0,8	2053	89.6 Смена санитарно- технических приборов: ОЗП=11,01; ЭМ=7,57; ЗПМ=11,01; МАТ=3,54	679	339	2	338	52,4 0,05	2,1
57	ТЕРр65-5-7 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Смена смесителей: без душевой сетки, 100 шт. НР 86%=108%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,02	16968,64 2558	9,52	14401,12	89.5 Смена арматуры: ОЗП=11,01; ЭМ=7,99; ЗПМ=11,01; МАТ=5,02	2326	647	2	1677	200	4
Итого по разделу 3 Сантехнические работы								7980					11,89 0,01
Раздел 4. Электромонтажные работы													
58	ТЕРр67-8-2 ----- с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Смена светильников: с люминесцентными лампами, 100 шт. НР 71%=89%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,2 20/100	38036,82 2212,72	3,1 1,27	35821	91.8 Смена светильников: ОЗП=11,01; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,01; МАТ=1,56	18572	5603	5 3	12964	163,3 0,08	32,66 0,02
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы								25187					37,56 0,02
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								199461	64742	14406 3460	120313		462,73 21,81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								236455	79796	17096 4094	139563		570,88 25,72
В том числе, справочно:													
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (Станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 49, 3, 10, 20-34, 37-45, 4, 9, 5-8, 11-13, 35, 46-48, 53-54, 14-19, 36, 50-52, 55-58)								11874	9711	2161 519			69,4095 3,2715
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 20-34, 37-45, 13, 35, 46-48, 53-54, 14-19)								5870	5343	527 114			38,769 0,6475
Поправка на доставку МАТ г.Стрежевого МАТ=1,16 (Поз. 2, 49, 20-34, 37-45, 13, 35, 46-48, 53-54, 14-19, 36, 50-52, 55-58)								19250			19250		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
Накладные расходы								67250					
В том числе, справочно:													
65% = 81%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 948) (Поз. 11)								616					
66% = 83%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 13776) (Поз. 51-52)								9092					
67% = 84%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 4844) (Поз. 4, 9, 50)								3246					
71% = 89%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 6559) (Поз. 1, 58)								4657					
72% = 90%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1723) (Поз. 2, 49)								1241					
74% = 93%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 516) (Поз. 36)								382					
86% = 108%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1675) (Поз. 55-57)								1441					
79% = 110%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 11559) (Поз. 12-13, 35, 46-48, 53-54)								9132					
83% = 116%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 10597) (Поз. 5-8)								8796					
89% = 124%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 20341) (Поз. 3, 10, 20-34, 37-45)								18103					
92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 1355) (Поз. 14)								1247					
93% = 129%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 9997) (Поз. 15-19)								9297					
Сметная прибыль								34310					
В том числе, справочно:													
36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 15183) (Поз. 11, 50-52)								5465					
34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 11559) (Поз. 12-13, 35, 46-48, 53-54)								3930					
43% = 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1675) (Поз. 55-57)								720					
39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 20341) (Поз. 3, 10, 20-34, 37-45)								7933					
47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 6122) (Поз. 36, 58)								2878					
49% = 68%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 4385) (Поз. 4, 9)								2149					
43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 10597) (Поз. 5-8)								4557					
50% = 70%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1723) (Поз. 2, 49)								862					
46% = 75%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 9997) (Поз. 15-19)								4599					
49% = 80%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 1355) (Поз. 14)								664					
58% = 80%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 953) (Поз. 1)								553					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								312828					533,32 25,7
Итого Монтажные работы								25187					37,56 0,02
Итого								338015					570,88 25,72
Непредвиденные затраты 2%								6760					
Итого с непредвиденными								344775					
На уплату НДС поставщикам при упрощенной системе налогообложения МАТ*0,18+ (ЭМ-ЗПМ)*0,18+ НР*0,182*0,18+ СП*0,15*0,18								30591					
ВСЕГО по смете								375366					570,88 25,72

Составил: _____

Проверил: _____ И.С. Бушуева

Спецификация переменных и констант из программы ГРАНД-СМЕТА

№	Наименование переменной из позиции сметы или акта выполнения	№	Наименование константы по смете или акту выполнения	№
	<u>Локальный сметный расчет</u>			
1	Номер позиции по смете	1	Наименование группы строек	1
2	Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)	2	Индекс/ЛН группы строек	2
3	Обоснование (код) позиции	3	Дата изменения группы строек	3
4	К-ты к позиции (результат)	4	Дата создания группы строек	4
5	К-т к позиции на прямые затраты	5	Регистрационный номер группы строек	5
6	К-т к позиции на основную з/п	6	Описание группы строек	6
7	К-т к позиции на эксплуатацию машин	7	Наименование очереди	7
8	К-т к позиции на з/п машинистов	8	Индекс/ЛН очереди	8
9	К-т к позиции на материалы	9	Дата изменения очереди	
10	К-т к позиции на трудозатраты рабочих	10	Дата создания очереди	
11	К-т к позиции на трудозатраты механизаторов	11	Регистрационный номер очереди	
12	Обоснование коэффициентов	12	Описание очереди	
13	Наименование (текстовая часть) расценки	13	Наименование пускового комплекса	
14	Ед. измерения по расценке	14	Индекс/ЛН пускового комплекса	
15	Количество всего (физ. объем) по позиции	15	Дата изменения пускового комплекса	
16	Формула расчета физ. объема	16	Дата создания пускового комплекса	
17	Норма расхода на единицу	17	Регистрационный номер пускового комплекса	
18	Формула расчета стоимости единицы	18	Описание пускового комплекса	
19	ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах	19	Наименование стройки	
20	ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах	20	Индекс/ЛН стройки	
21	ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах	21	Дата изменения стройки	
22	ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах	22	Дата создания стройки	
23	МАТ по позиции на единицу в базисных ценах	23	Регистрационный номер стройки	
24	Оборудование по позиции на единицу в базисных ценах	24	Описание стройки	
25	ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции	25	Наименование объекта	
26	ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции	26	Индекс/ЛН объекта	
27	ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции	27	Дата изменения объекта	
28	ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции	28	Дата создания объекта	
29	МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции	29	Регистрационный номер объекта	
30	Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции	30	Описание объекта	
31	ПЗ по позиции на единицу после применения индекса	31	Наименование сводного сметного расчета	
32	ОЗП по позиции на единицу после применения индекса	32	Индекс/ЛН сводного сметного расчета	
33	ЭММ по позиции на единицу после применения индекса	33	Дата изменения сводного сметного расчета	
34	ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса	34	Дата создания сводного сметного расчета	
35	МАТ по позиции на единицу после применения индекса	35	Регистрационный номер сводного сметного расчета	
36	Оборудование по позиции на единицу после применения индекса			
37	Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах			
38	Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах			

- 39 Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах
- 40 Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах
- 41 Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах
- 42 Общая стоимость оборудования по позиции в базисных ценах
- 43 ТЗ по позиции на единицу
- 44 ТЗ по позиции всего
- 45 ТЗМ по позиции на единицу
- 46 ТЗМ по позиции всего
- 47 Вид работ 2001г. по позиции
- 48 Нормы НР 2001г. по позиции
- 49 Нормы СП 2001г. по позиции
- 50 Вид работ 1984г. по позиции
- 51 Нормы НР 1984г. по позиции
- 52 Нормы СП 1984г. по позиции
- 53 К-ты к НР по позиции при расчете в текущих ценах
- 54 К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах
- 55 Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)
- 56 Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах
- 57 Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)
- 58 Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах
- 59 К-т удорожания по позиции (ресурсный расчет)

Ресурсный расчет

- 60 ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах
- 61 ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах
- 62 ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах
- 63 ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах
- 64 МАТ по позиции на единицу в текущих ценах
- 65 Оборудование по позиции на единицу в текущих ценах
- 66 ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции
- 67 ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции
- 68 ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции
- 69 ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции
- 70 МАТ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции
- 71 Оборудование на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции
- 72 Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах
- 73 Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах
- 74 Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах
- 75 Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах
- 76 Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах
- 77 Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах

Индексы пересчет а и т еррит ориальные поправки

- 36 Описание сводного сметного расчета

37 Наименование объектной сметы

- 38 Индекс/ЛН объектной сметы
- 39 Дата изменения объектной сметы
- 40 Дата создания объектной сметы
- 41 Регистрационный номер объектной сметы
- 42 Описание объектной сметы

43 Наименование локальной сметы

- 44 Индекс/ЛН локальной сметы
- 45 Дата изменения локальной сметы
- 46 Дата создания локальной сметы
- 47 Регистрационный номер локальной сметы
- 48 Описание локальной сметы

49 Основание

- 50 Составил
- 51 Проверил
- 52 Заказчик
- 53 Инвестор

54 Нормативная трудоемкость основных рабочих по смете

- 55 Нормативная трудоемкость механизаторов по смете
- 56 Норм_трудоемкость осн_рабочих по смете с учетом к-тов
- 57 Норм_трудоемкость механизаторов по смете с учетом к-тов

58 Сметная стоимость в базисных ценах

- 59 Строительные работы в базисных ценах
- 60 Монтажные работы в базисных ценах
- 61 Оборудование в базисных ценах
- 62 Прочие затраты в базисных ценах
- 63 Итого ПЗ в базисных ценах
- 64 Итого ОЗП в базисных ценах
- 65 Районный к-т к ЗП
- 66 Итого ЗПМ в базисных ценах
- 67 Итого ФОТ в базисных ценах
- 68 Итого материалы в базисных ценах
- 69 Итого машины и механизмы в базисных ценах
- 70 Итого НР в базисных ценах
- 71 Итого СП в базисных ценах
- 72 Итого ПЗ в базисных ценах с учетом к-тов
- 73 Итого ОЗП в базисных ценах с учетом к-тов
- 74 Итого ЗПМ в базисных ценах с учетом к-тов
- 75 Итого материалы в базисных ценах с учетом к-тов

- 78 Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
- 79 Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
- 80 Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
- 81 Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
- 82 Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие

- 83 Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
- 84 Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
- 85 Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
- 86 Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
- 87 Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
- 88 Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие

- 89 Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
- 90 Индекс пересчета ПЗ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.
- 91 Индекс пересчета ОЗП по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.
- 92 Индекс пересчета ЭМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.
- 93 Индекс пересчета ЗПМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.
- 94 Индекс пересчета МАТ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.
- 95 Обоснование индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г.
- 96 Обоснование территориальной поправки к расценкам 2001г.
- 97 Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.
- 98 Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.
- 99 Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.
- 100 Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.
- 101 Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.
- 102 Индекс по конструктивам (часть 1)
- 103 Индекс по конструктивам (часть 2)
- 104 Обоснование индекса по конструктивам

Акт о приемке выполненных работ

- 105 ПЗ по позиции в базисных ценах по выполнению
- 106 ОЗП по позиции в базисных ценах по выполнению
- 107 ЭММ по позиции в базисных ценах по выполнению
- 108 ЗПМ по позиции в базисных ценах по выполнению
- 109 МАТ по позиции в базисных ценах по выполнению
- 110 Стоимость оборудования по позиции в базисных ценах по выполнению
- 111 ТЗ по позиции по выполнению
- 112 ТЗМ по позиции по выполнению
- 113 ПЗ по позиции в текущих ценах по выполнению
- 114 ОЗП по позиции в текущих ценах по выполнению
- 115 ЭММ по позиции в текущих ценах по выполнению
- 116 ЗПМ по позиции в текущих ценах по выполнению
- 117 МАТ по позиции в текущих ценах по выполнению

- 76 Итого ЭММ в базисных ценах с учетом к-тов

- 77 **Сметная стоимость в текущих ценах после применения индексов**
- 78 Строительные работы в текущих ценах после применения индексов
- 79 Монтажные работы в текущих ценах после применения индексов

- 80 Оборудование в текущих ценах после применения индексов
- 81 Прочие затраты в текущих ценах после применения индексов

- 82 **Сметная стоимость по ресурсному расчету**
- 83 Строительные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
- 84 Монтажные работы в текущих ценах по ресурсному расчету

- 85 Оборудование в текущих ценах по ресурсному расчету
- 86 Прочие затраты в текущих ценах по ресурсному расчету
- 87 Итого ПЗ по ресурсному расчету
- 88 Итого ОЗП по ресурсному расчету
- 89 Районный к-т к ЗП
- 90 Итого ЗПМ при расчете по стоимости ч/часа работы механизаторов
- 91 Итого ФОТ при расчете по доле з/п в стоимости эксплуатации машин
- 92 Итого материалы по ресурсному расчету
- 93 Итого машины и механизмы по ресурсному расчету
- 94 Итого НР по ресурсному расчету
- 95 Итого СП по ресурсному расчету
- 96 Итого ПЗ по рес_расчету с учетом к-тов
- 97 Итого ОЗП по рес_расчету с учетом к-тов
- 98 Итого ЗПМ по рес_расчету с учетом к-тов
- 99 Итого материалы по рес_расчету с учетом к-тов
- 100 Итого ЭММ по рес_расчету с учетом к-тов

Отчетный период (учет выполненных работ)

- 101 Трудоемкость основных рабочих по акту выполненных работ
- 102 Трудоемкость механизаторов по акту выполненных работ
- 103 Стоимость по акту выполненных работ в базисных ценах
- 104 Итого ПЗ по акту выполненных работ в базисных ценах
- 105 Итого ОЗП по акту выполненных работ в базисных ценах
- 106 Итого ЗПМ по акту выполненных работ в базисных ценах
- 107 Итого ФОТ по акту выполненных работ в базисных ценах
- 108 Итого материалы по акту выполненных работ в базисных ценах
- 109 Итого машины и механизмы по акту выполненных работ в базисных ценах
- 110 Стоимость по акту выполненных работ при ресурсном расчете
- 111 Итого ПЗ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
- 112 Итого ОЗП по акту выполненных работ при ресурсном расчете
- 113 Итого ЗПМ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
- 114 Итого ФОТ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
- 115 Итого материалы по акту выполненных работ при ресурсном расчете

118 Стоимость оборудования по позиции в текущих ценах по выполнению

Ведомость ь ресурсов и список пот ребных ресурсов

119 Номер ресурса п.п.

120 Код ресурса

121 Наименование ресурса

122 Единица измерения ресурса

123 Количество ресурса на единицу измерения

124 Общее количество ресурса (на физ. объем)

125 Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)

126 Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)

127 Обоснование базисной цены ресурса

128 Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)

129 Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)

130 Обоснование текущей цены ресурса

131 Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов)

132 Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов)

116 Итого материалы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
Итого машины и механизмы по акту выполненных работ при ресурсном

117 расчете

118 Итого НР по акту в базисных ценах

119 Итого СП по акту в базисных ценах

120 Итого НР по акту при ресурсном расчете

121 Итого СП по акту при ресурсном расчете

122 Труд_основн_рабочих по акту вып_работ с учетом к-тов

123 Труд_механизаторов по акту вып_работ с учетом к-тов

124 Итого ПЗ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов

125 Итого ОЗП по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов

126 Итого ЗПМ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов

127 Итого МАТ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов

128 Итого ЭММ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов

129 Итого ПЗ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов

130 Итого ОЗП по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов

131 Итого ЗПМ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов

132 Итого МАТ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов

133 Итого ЭММ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов

Укрупненный норматив НР для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.

135 Укрупненный норматив СП для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.

136 Укрупненный норматив НР для расчета в ценах 1984г.

137 Укрупненный норматив СП для расчета в ценах 1984г.

139 Территориальная поправка к ТЕР на ПЗ

140 Территориальная поправка к ТЕР на ОЗП

141 Территориальная поправка к ТЕР на ЭМ

142 Территориальная поправка к ТЕР на ЗПМ

143 Территориальная поправка к ТЕР на МАТ

144 Обоснование поправки к ТЕР

Наименование ст олбца ст рукт уры ит огов

Текстовая часть (итоги)

Прямые затраты (итоги)

З/п основных рабочих (итоги)

Эксплуатация машин (итоги)

З/п машинистов (итоги)

Материалы (итоги)

Трудозатраты основных рабочих (итоги)

Трудозатраты машинистов (итоги)

