

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Сузел ТГАСУ 2013 КОРП,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 153314,64 руб.

Средства на оплату труда 28510,04 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

руб.

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл. машин	
				всего	экспл. маш.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
				осн. зарплата	в т.ч. з/пл.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР10-01-039-01 ----- Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0,187	25573,82	1250,29	23366,24	10.91. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: ОЗП=15,2; ЭМ=10,72; ЗПМ=15,2; МАТ=6,59	34022,23	2720,95	2506,34	28794,94	104,28	19,5
		Накладные расходы от ФОТ(3156,43 руб.)		957,29	153,23					435,48		11,35	2,12
		Сметная прибыль от ФОТ(3156,43 руб.)											
		Всего с НР и СП											
2	ФЕРр55-5-1 ----- В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок	0,02	1829,8	625,36		80.5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи: ОЗП=15,2; ЭМ=7,02; ЗПМ=15,2	453,99	366,17	87,82		141,2	2,82
		Накладные расходы от ФОТ(386,69 руб.)		1204,44	67,6					20,52		6,72	0,13
		Сметная прибыль от ФОТ(386,69 руб.)											
		Всего с НР и СП											
4	ФЕРМ08-02-395-01 ----- И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм, 1 т	0,315	1189,22	483,55	71,17	54.167 Лотки металлические по установленным конструкциям: ОЗП=15,2; ЭМ=7,57; ЗПМ=15,2; МАТ=4,34	4288,34	3038,02	1153,06	97,26	67,5	21,26
		Накладные расходы от ФОТ(3138,8 руб.)		634,5	21,06					100,78		1,56	0,49
		Сметная прибыль от ФОТ(3138,8 руб.)											
		Всего с НР и СП											
5	ФССЦ-101-2544 ----- Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сталь угловая 63х63 мм, т	0,315	5636,21		5636,21	Сталь угловая 63х63 мм: МАТ=4,017	7131,82			7131,82		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
11	ФЕР17-01-002-03 ----- В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка смесителей, 10 шт.	0,1	1512,97	0,2	1445,43	17,9. Установка смесителей: ОЗП=15,2; ЭМ=2,5; ЗПМ=15,2; МАТ=1,76	356,76	102,3	0,05	254,41	7	0,7
		<i>Накладные расходы от ФОТ(102,3 руб.)</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(102,3 руб.)</i>											
		<i>Всего с НР и СП</i>											
12	ФЕР16-04-001-01 ----- Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, 100 м трубопровода	0,55	3145,57	2,86	2505,45	16.15. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности: ОЗП=15,2; ЭМ=10,24; ЗПМ=15,2; МАТ=2,31	8526,71	5327,45	16,08	3183,18	64,24	35,33
		<i>Накладные расходы от ФОТ(5329,73 руб.)</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(5329,73 руб.)</i>											
		<i>Всего с НР и СП</i>											
13	ФЕР16-04-001-02 ----- Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, 100 м трубопровода	0,55	14153,43	6,58	13535,78	16.15. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности: ОЗП=15,2; ЭМ=10,24; ЗПМ=15,2; МАТ=2,31	22342,85	5108,57	37,07	17197,21	61,6	33,88
		<i>Накладные расходы от ФОТ(5114,19 руб.)</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(5114,19 руб.)</i>											
		<i>Всего с НР и СП</i>											
14	ФЕР16-04-002-01 ----- В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм, 100 м трубопровода	0,25	3753,4	1362,19	504,03	16.16. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа: ОЗП=15,2; ЭМ=7,14; ЗПМ=15,2; МАТ=3,18	10003,57	7171,36	2431,53	400,68	190,24	47,56
		<i>Накладные расходы от ФОТ(7859,77 руб.)</i>											
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(7859,77 руб.)</i>											
		<i>Всего с НР и СП</i>											
Итого по разделу 1 Новый Раздел								139932,3					186,27
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.													6,21
								18674,48	1792,39	777,85	16104,24		186,27
										83,27			6,21

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								95226,58	27244,33	6493,44	61488,81		186,27
Накладные расходы													
Сметная прибыль								28871,07		1265,71			6,21
Итого по смете:								15834,66					
Итого Строительные работы								131626,3					165,01
Итого Монтажные работы								8306,01					5,22
Итого								139932,3					21,26
В том числе:													0,49
Материалы													186,27
Машины и механизмы								61488,81					
ФОТ								6493,44					
Накладные расходы								28510,04					
Сметная прибыль								28871,07					
Затраты по НДС на материальные ресурсы при упрощенной системе налогообложения (письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 №НЗ-6292/10 и письмо Минрегионразвития от 08.10.2010 №10463-08/ИП-05) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,18								15834,66					
ВСЕГО по смете								13382,33					
								153314,6					186,27
													6,21

Составил: _____

Проверил: _____